

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DRÓG WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ADRES INWESTYCJI : KOTUŃ, 64 - 930 SZYDŁOWO, dz. o nr ew. 281, 495, 440, obręb 0077 Kotuń, jedn. ew. 301906_2, ul. Rubi-
nowa, Korolowa, Szmaragdowa, - ODCINEK A I B
INWESTOR : Gmina Szydłowo
ADRES INWESTORA : JARACZEWO 2, 64 - 930 SZYDŁOWO
BRANŻA : drogową
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.01.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE i niwelacja terenu			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (73.32+203.57)/1000	km km	0.277	0.277
				RAZEM	0.277
2 d.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 15 cm 1661	m ² m ²	1661.000	1661.000
				RAZEM	1661.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-15	Wywóz kruszywa na teren gminy i złożenie na placu - do 10km poz.2*0.15	m ³ m ³	249.150	249.150
				RAZEM	249.150
4 d.1	KNR 2-01 0228-05	Niwelacja terenu - wykopy 499.07+131.92-9.5	m ³ m ³	621.490	621.490
				RAZEM	621.490
5 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 10km poz.4	m ³ m ³	621.490	621.490
				RAZEM	621.490
2		Konstrukcja miejsc parkingowych			
6 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem - głębokość 28cm (pomniejszone o grubość istniejącej nawierzchni gr. 15cm) 1661	m ² m ²	1661.000	1661.000
				RAZEM	1661.000
7 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 10km poz.6*0.28	m ³ m ³	465.080	465.080
				RAZEM	465.080
8 d.2	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie istniejącej warstwy podbudowy gr. 40cm poz.6*0.4	m ³ m ³	664.400	664.400
				RAZEM	664.400
9 d.2	KNR AT-03 0201-02 analogia	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm M=0,5 poz.6	m ² m ²	1661.000	1661.000
				RAZEM	1661.000
10 d.2	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm kruszywo łamane poz.9	m ² m ²	1661.000	1661.000
				RAZEM	1661.000
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.10	m ² m ²	1661.000	1661.000
				RAZEM	1661.000
3		KRAWĘŻNIKI			
12 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0.3*0.1+0.15*0.1)*(poz.13+poz.14)	m ³ m ³	24.084	24.084
				RAZEM	24.084
13 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wystające 563-9-18.8-poz.14	m m	497.600	497.600
				RAZEM	497.600
14 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - łukowy 9.4*2+12.2+6.6	m m	37.600	37.600
				RAZEM	37.600
4		Pozostałe			
15 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000