WÓJT GMINY SZYDŁOWO
Jaraczewo 2
64-930 SZYDŁOWO

Załącznik do decyzji
nr:OŚ.6220.12.2025.III
z dnia 26 października 2026 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych oraz ziemi i gleby na działkach nr 37/6 i 37/4 w miejscowości Stara Łubianka, gmina Szydłowo, powiat pilski, województwo wielkopolskie. Teren przedsięwzięcia obejmuje powierzchnię ok. 2,1305 ha i jest obecnie zagospodarowany oraz w znacznym stopniu przekształcony antropogenicznie.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przetwarzanie wyłącznie odpadów innych niż niebezpieczne, w ilości do 8 000 Mg/rok. Przetwarzane będą m.in. odpady betonu, gruzu ceglanego, mieszaniny odpadów betonowych i ceramicznych, odpady z remontów i przebudowy dróg, mieszanki bitumiczne oraz ziemia i kamienie.

Proces przetwarzania będzie obejmował przede wszystkim kruszenie i przesiewanie odpadów z wykorzystaniem mobilnej kruszarki oraz przesiewacza. Urządzenia będą użytkowane okresowo, w zależności od ilości zgromadzonych odpadów.

Odpady będą magazynowane na utwardzonych powierzchniach, w wyznaczonych miejscach, w pryzmach o wysokości do 2 m oraz w pojemnikach lub boksach wykonanych z elementów betonowych. Powierzchnie przeznaczone do magazynowania odpadów i prowadzenia prac manewrowych będą utwardzone.

W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego przewiduje się stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, wyposażenie terenu w sorbenty i materiały do usuwania ewentualnych wycieków oraz prowadzenie napraw sprzętu w wyznaczonych miejscach. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane na tereny biologicznie czynne znajdujące się w granicach nieruchomości, bez powodowania szkody na terenach sąsiednich. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku i przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie prowadzona wyłącznie w porze dziennej. W związku z możliwością oddziaływania akustycznego przewidziano wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu po rozpoczęciu eksploatacji instalacji.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren będzie kontrolowany pod kątem obecności zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia zwierzęta będą bezpiecznie przenoszone poza obszar prowadzonych prac.

Realizacja przedsięwzięcia na istniejącym, przekształconym terenie nie powinna powodować istotnych zmian w jego dotychczasowym charakterze ani znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, przy zachowaniu określonych w decyzji warunków realizacji i eksploatacji.

Z up. WÓJTA
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska
mgr Katarzyna Olecka
/podpis elektroniczny/